PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:50



SEZIONE A-A
SCALA 1:50



PRESCRIZIONI:

- collegamenti interni con tubazioni e flange in acciaio inox
- tubazioni esterne interrate in acciaio internamente resinate e rivestimento esterno in polietilene
- flange e valvole a farfalla a valle del filtro con classe di resistenza PFA 10
- valvola a farfalla a monte del filtro con classe di resistenza PFA 16
- utilizzare valvole a farfalla tipo LUG
- posizionare attacchi da 3/4" con tappo o valvola a sfera nei punti indicati dalla D.L.
- abbassare la quota del punto di imbocco della distribuzione di circa 100 cm, secondo le indicazoni della D.L.
- installare un riduttore di pressione DN 100 e n° 2 valvole a farfalla DN 100 nel serbatoio esistente

Bim Gestione Servizi Pubblici spa
Sede legale ed amministrativa
Via Tiziano Vecellio, 27/29
32100 Belluno
Tel. 0437 933933
Fax 0437 933999
C.F./R.I./P.I. 00971870258
Cap. Soc. i.v. € 2.010.000,00

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SERVIZIO DELLA SORGENTE ACQUABONA E COLLEGAMENTO ALLA RETE DI MARE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

COLLEGAMENTI IDRAULICI

DATA REVISIONE	ELABORATO N°	SCALA	IL PROGETTISTA:
1	5A	1:50	Dott. Ing. FLAVIO BERTAGNIN
2	AREA:	DATA:	REDATTO DA:
3	SSRI	SETTEMBRE 2014	Geom. CHRISTIAN CADORIN
SOSTITUISCE IL:			
SOSTITUITO IL:			